
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45213230-4

Roboty budowlane w zakresie składów

NAZWA INWESTYCJI: Budowa wiaty na drewno w osadzie leśniczówki leśnictwa Golczewo
ADRES INWESTYCJI: Sosnowice, dz. nr 129/4, obręb gołedziejny Sosnowice gm. Golczewo
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Rokita
ADRES INWESTORA: Rokita 2, 72-110 Przybiernów

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Jan Pędziwiatr

DATA OPRACOWANIA:

23.06.2021

PROJEKTANT

Jan Pędziwiatr
upr.proj.bud. nr 94/Sz/80
upr.proj.inst.sanit. 154/Sz/92

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

23.06.2021

Data zatwierdzenia

Budowa wiaty na drewno

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Budowa wiaty na drewno						
1	KNR 2-01 0307-02	ST	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczakami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) - z rozplantowaniem 7,35 * 3,25 * 0,3	m3 m3	 7,166	
					RAZEM	7,166
2	KNR 2-01 0312-10	ST	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m (kat. gruntu III) 6	dół. dół.	 6,000	
					RAZEM	6,000
3	KNR 2-02 0203-01	ST	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu 0,25 * 0,25 * 0,85 * 6	m3 m3	 0,319	
					RAZEM	0,319
4	KNR 4-01 0322-04 analogia	ST	Obsadzenie ram, wycieraczek, wyspów stalowych o powierzchni do 0,5 m2 w podłożach betonowych - analogia- obsadzenie kotew stalowych do mocowania słupów drewnianych "trzewiki" 6	szt. szt.	 6,000	
					RAZEM	6,000
5	KNR 2-02 1101-07	ST	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 7,35 * 3,25 * 0,2	m3 m3	 4,778	
					RAZEM	4,778
6	KNR 2-02 1101-01	ST	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 7,35 * 3,25 * 0,1	m3 m3	 2,389	
					RAZEM	2,389
7	KNR 2-02 0407-05	ST	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0,1 * 0,1 * 3 * (2,55 + 2,05)	m3 drew. m3 drew.	 0,138	
					RAZEM	0,138
8	KNR 2-02 0406-05	ST	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0,1 * 0,14 * 7,75 * 2	m3 drew. m3 drew.	 0,217	
					RAZEM	0,217
9	KNR 2-02 0408-01	ST	Zastrzały i stężenia przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0,1 * 0,1 * 1,3 * 8 0,12 * 0,05 * 3,55 * 4 0,12 * 0,05 * 0,2 * 4	m3 m3 m3 m3	 0,104 0,085 0,005	
					RAZEM	0,194
10	KNR 2-02 0408-03	ST	Krokwie zwykłe, długość do 4,5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0,063 * 0,14 * 3,8 * 11	m3 m3	 0,369	
					RAZEM	0,369
11	KNR 2-02 0409-06	ST	Wiatrownice i deska czołowa, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0,025 * 0,27 * 7,7 0,025 * 0,12 * 4,3 * 2 0,05 * 0,1 * 1,8 * 4	m3 m3 m3 m3	 0,052 0,026 0,036	
					RAZEM	0,114
12	KNR 2-02 0410-01	ST	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 1,8 * 3,05 * 2 + 1,8 * 7,1	m2 m2	 23,760	
					RAZEM	23,760
13	KNR 2-02 0410-04	ST	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej 7,75 * 3,8	m2 m2	 29,450	

Budowa wiaty na drewno

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	29,450
14	KNR 0-15II 0519-01	ST	Pokrycie dachów blachą trapezową powlekaną w arkuszach	m2		
			7,75 * 3,8	m2	29,450	
					RAZEM	29,450
15	KNR 4-01 0628-04 analogia	ST	Dwukrotne malowanie impregnatem do drewna elementów drewnianych konstrukcji wiaty	m2		
			0,1 * 4 * (2,55 + 2,05) * 3	m2	5,520	
			(0,1 + 0,14) * 2 * 7,75 * 2	m2	7,440	
			0,1 * 4 * 1,3 * 8 + (0,12 + 0,05) * 2 * 3,55 * 4 + (0,12 + 0,05) * 2 * 0,2 * 4	m2	9,260	
			(0,063 + 0,14) * 3,8 * 11	m2	8,485	
			(0,025 + 0,27) * 2 * 7,7 + (0,025 + 0,12) * 2 * 4,3 * 2 + (0,1 + 0,05) * 1,8 * 4	m2	8,117	
					RAZEM	38,822
16	KNR 4-01 0628-03	ST	Dwukrotne malowanie impregnatem do drewna desek	m2		
			23,76 * 2	m2	47,520	
					RAZEM	47,520

PROJEKTANT

Jan Pędziwiatr

upr.proj.bud. nr 94/Sz/80

upr.proj.inst.sanit. 154/Sz/92